

Modyfikacja nr 1
treści rozeznania cenowego

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza:

- 1) Szkoła Podstawowa w Mrowli
- 2) Przedszkole Publiczne w Świlczy
- 3) Dom Ludowy w Bratkowicach – filia GCKSiR

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 2019 r. na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl.

Planowany termin składania ofert: **do dnia 5.02.2019 r. do godz. 10⁰⁰.**

Gmina Świlcza wyjaśnia i zmienia treść rozeznania cenowego.

W dniu 22 stycznia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

1. Treść pytania:

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia na Dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza zgodnie z poniższym:

- 1) Proszę o podanie powierzchni oraz wysokości następujących pomieszczeń:
 - Szkoła w Mrowli:
 - 2 sale lekcyjne,
 - sekretariat.
 - Przedszkole Publiczne w Świlczy:
 - 6 sal zajęć,
 - jadalnia,
 - pomieszczenia biurowe:
 - sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.
 - Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:
 - sala lustrzana,
 - kuchnia.
- 2) Ile maksymalnie osób maksymalnie osób będzie przebywać w każdym z następujących pomieszczeń:
 - Szkoła w Mrowli:
 - 2 sale lekcyjne,
 - sekretariat.
 - Przedszkole Publiczne w Świlczy:
 - 6 sal zajęć,
 - jadalnia,

- pomieszczenia biurowe:
sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.
- Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:
sala lustrzana,
kuchnia.
- 3) Od której strony świata znajdują się okna w następujących pomieszczeniach:
- Szkoła w Mrowli:
2 sale lekcyjne,
sekretariat.
 - Przedszkole Publiczne w Świlczy:
6 sal zajęć,
jadalnia,
pomieszczenia biurowe:
sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.
 - Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:
sala lustrzana,
kuchnia.
- 4) Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajduje się w każdym z następujących pomieszczeń:
- Szkoła w Mrowli:
2 sale lekcyjne,
sekretariat.
 - Przedszkole Publiczne w Świlczy:
6 sal zajęć,
jadalnia,
pomieszczenia biurowe:
sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.
 - Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:
sala lustrzana,
kuchnia.
- 5) Na którym piętrze znajduje się każde z poniższych pomieszczeń:
- Szkoła w Mrowli:
2 sale lekcyjne,
sekretariat.
 - Przedszkole Publiczne w Świlczy:
6 sal zajęć,
jadalnia,
pomieszczenia biurowe:
sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.
 - Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:
sala lustrzana,
kuchnia.
- 6) Należy zaoferować klimatyzatory ściennie, podsufitowe, kasetonowe czy kanałowe?
- 7) Należy zaoferować klimatyzatory w układzie Split czy Multisplit?
- 8) Zgodnie z rozeznaniem cenowym należy podłączyć system klimatyzacji do istniejącej lub doprowadzenie instalacji elektrycznej. Proszę powiedzieć w których pomieszczeniach można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną do zasilania klimatyzatora, a w których pomieszczeniach należy doprowadzić nową instalację elektryczną.
- 9) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 17 pomieszczeń ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z

- czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
- 10) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 17 pomieszczeń ?
- 11) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 17 pomieszczeń ?
- 12) Proszę o udostępnienie rzutów następujących pomieszczeń:
- Szkoła w Mrowli:
 - 2 sale lekcyjne,
 - Sekretariat.
 - Przedszkole Publiczne w Świlczy:
 - 6 sal zajęć,
 - jadalnia,
 - pomieszczenia biurowe: sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.
 - Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:
 - sala lustrzana,
 - kuchnia.
- 13) Jaki jest wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji ?
- 14) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe klimatyzatorów w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?
- 15) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 17 pomieszczeń.
- 16) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 17 pomieszczeń.
- 17) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 17 pomieszczeń (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
- 18) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?
- 19) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?
- 20) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 17 pomieszczeń.
- 21) Czy będzie konieczność prowadzenia instalacji w pionie? Jeśli tak proszę powiedzieć jak należy prowadzić instalację w pionie robiąc przewierty czy wykorzystując wolne kanały / szachty.
- 22) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w 17 pomieszczeniach, w których montowana będzie klimatyzacja?

Odpowiedź:

Ad. 1 - 5

Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość	Od której strony okna	Kondygn.	Urządzenia, które wydzielają ciepło	Ilość osób przebywających
Szkoła Podstawowa w Mrowli						
Sala nr 1	56,64m ²	3,20 m	Strona wschodnia	I piętro	20 szt Komputer, 20szt monitor, 1 szt urządzenie wielofunkcyjne	25

Sala nr 2	56,64 m ²	3,20 m	Strona wschodnia	I piętro	Komputer, monitor	25
Sekretariat połączony drzwiami z gabinetem dyrektora	14,31 m ² + 17,91 m ²	3,25 m 3,25 m	Strona zachodnia	I piętro	2 komputery, kserokopiarka, czajnik	3
Przedszkole Publiczne w Świlczy						
Sala nr I	67,20 m ²	3,00 m	4 od południa, jedno od wschodu	parter	Komputer, monitor, czajnik elektryczny	27
Sala nr II	67,20 m ²	3,00 m	4 od południa, jedno od zachodu	parter	Komputer, monitor, czajnik elektryczny	27
Sala nr III	67,20 m ²	3,10 m	4 od południa, jedno od wschodu	I piętro	Komputer, monitor, czajnik elektryczny	27
Sala nr IV	67,20 m ²	3,10 m	4 od południa, jedno od zachodu	I piętro	Komputer, monitor, czajnik elektryczny	27
Sala nr V	67,20 m ²	3,00 m	3 od północy, jedno od wschodu	parter	Komputer, monitor, czajnik elektryczny	27
Sala Gimnastyczna	67,20 m ²	3,10 m	3 od północy, jedno od wschodu	I piętro	-	130
Jadalnia	67,18 m ²	3,10 m	2 okna od wschodu, jedno od południa	I piętro	-	100
Sekretariat	16,10 m ²	2,80 m	od północy	parter	2 komputery, 2 monitory, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), czajnik elektryczny	5
Pokój Dyrektora	12,32 m ²	2,80 m	od północy	parter	1 komputer, 1 monitor	4
Pokój Nauczycielski	18,00 m ²	3,00 m	od północy	parter	laptop, drukarka	12
Pokój Intendenta	18,00 m ²	3,00 m	od północy	parter	czajnik elektryczny, komputer, monitor	3
Pokój Terapii	14,70 m ²	3,00 m	od północy	parter	1 komputer, 1 monitor	4
Dom Ludowy w Bratkowicach						

Sala lustrzana	84,00 m2	3,8 m	2 od zachodu, 2 od południa	I piętro	brak	60
Kuchnia	17,55 m2	2,8 m	1 od północy	I piętro	Kuchnia elektryczna 4 palnikowa, lodówka, mikrofala, czajnik	5

Ad. 6

Należy zaoferować klimatyzatory ściennie.

Ad. 7

Należy zaoferować klimatyzatory w układzie Split. Poniżej minimalne parametry jakie powinny posiadać klimatyzatory w zawarte w ofercie.

Pomieszczenie	Minimalna nominalna moc chłodnicza	Minimalna klasa energetyczna	Minimalne SEER	Minimalne SCOP
Przedszkole Publiczne w Świlczy				
Sala nr I	6,5kW	A++/A++	6,3	4,6
Sala nr II	6,5kW	A++/A++	6,3	4,6
Sala nr III	6,5kW	A++/A++	6,3	4,6
Sala nr IV	6,5kW	A++/A++	6,3	4,6
Sala nr V	6,5kW	A++/A++	6,3	4,6
Sala Gimnastyczna	2x5,0kW	A++/A++	6,1	4,6
Jadalnia	2x3,5kW	A++/A++	6,1	4,6
Sekretariat	2,5kW	A++/A++	6,1	4,6
Pokój Dyrektora	2,0kW	A++/A++	6,1	4,6
Pokój Nauczycielski	2,5kW	A++/A++	6,1	4,6
Pokój Intendenta	2,5kW	A++/A++	6,1	4,6
Pokój Terapii	2,0kW	A++/A++	6,1	4,6
Szkoła w Mrowli				
Sekretariat	2,5kW	A++/A++	6,1	4,6
Sala komputerowa	5,0kW	A++/A++	6,1	4,6
Sala lekcyjna	5,0kW	A++/A++	6,1	4,6
Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR				
Sala lustrzana	2x5,0kW	A++/A++	6,1	4,6
Kuchnia	3,5kW	A++/A++	6,1	4,6

Ad. 8

Należy założyć doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do zasilania klimatyzatora.

Ad. 9

Należy zamontować jednostkę zewnętrzną na elewacji dla każdego z 17 pomieszczeń.

Ad. 10

Należy skropliny odprowadzić grawitacyjnie na zewnątrz budynku lub do istniejącej kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy. W przypadku braku możliwości należy zastosować pompki skroplin Mini Orange.

Ad. 11

Należy prowadzić instalacje skroplin z odpowiednim spadkiem umożliwiającym odprowadzenie grawitacyjnie. W przypadku braku możliwości należy zastosować pompki skroplin Mini Orange.

Ad. 12

Zamawiający nie udostępnia rzutów pomieszczeń. W celu odpowiedniego skalkulowania zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Ad. 13

Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcy gwarancji na urządzenia.

Ad. 14

Zamawiający wymaga 2 przeglądy w roku w okresie gwarancji urządzenia. Koszt wykonania przeglądów należy ująć w ofercie.

Ad. 15 - 17

W celu odpowiedniego skalkulowania zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Ad. 18

Instalacje należy prowadzić natynkowo w korytkach systemowych

Ad. 19

Instalacje należy prowadzić natynkowo w korytkach systemowych

Ad. 20

Odpowiedź została udzielona w Ad.17

Ad. 21

Instalacje w pionie należy prowadzić w korytkach systemowych. W razie konieczności wykonać niezbędne przewierty. Brak wolnych kanałów oraz szachtów instalacyjnych. Konieczność prowadzenia instalacji w pionie należy zweryfikować podczas zalecanej wizji lokalnej.

Ad. 22

W celu odpowiedniego skalkulowania zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

2. Treść pytania:

Czy możemy otrzymać od Państwa informację odnośnie kubatury pomieszczeń w których ma być montowana klimatyzacja ?

Odpowiedź:

Dane dotyczące powierzchni oraz wysokości zamieszczono w Ad. 1.

3. Treść pytania:

Czy posiadają Państwo przedmiar robót dla zapytanie ofertowego o numerze Sprawa RGI.7013.1.2019 na wykonanie klimatyzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót. W celu odpowiedniego skalkulowania robót zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej we własnym zakresie.

4. Treść pytania:

Proszę o podanie wielkości poszczególnych pomieszczeń, które mają być klimatyzowane.

Odpowiedź:

Dane dotyczące powierzchni zamieszczono w Ad. 1.

5. Treść pytania:

Czy Zamawiający może udostępnić rzuty pomieszczeń oraz udzielić informację o powierzchni klimatyzowanych pomieszczeń, celem doboru mocy urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich ewentualnych ilości dla poszczególnych lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia rzutów pomieszczeń. W celu odpowiedniego skalkulowania zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. Dane dotyczące powierzchni zamieszczono w Ad.1. Wymagane ilości, parametry oraz minimalne moce chłodnicze zamieszczono w Ad.7

6. Treść pytania:

W celu dobrania odpowiedniej mocy chłodniczej proszę o podanie wielkości pomieszczeń oraz przybliżonej ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Dane zamieszczono w Ad. 1.

Prosi się o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

