


# PRZEDMIAR ROBÓT

## **Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowości Bratkowice**

Inwestor: Gmina Świlcza  
36-072 Świlcza 168

Adres inwestycji: Województwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,  
Numery działek na których zlokalizowany jest obiekt:  
1973, Jednostka ewid. 181612\_2, obręb 0002 Bratkowice,  
gmina Świlcza

Opracował: mgr inż. Michał Kuś  
nr PDK/0249/PWOE/12

  
mgr inż. Michał Kuś  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
z ograniczeniem w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr PDK/0249/PWOE/12

Rzeszów, grudzień 2019 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzłomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
	9		m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	1.000	
	1				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR ana- logia	Montaż tablicy WD, tablicy oznaczeniowej A5	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR ana- logia	Montaż tablicy oznaczeniowej A5	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR ana- logia	Malowanie elementów stalowych	dm <sup>3</sup>		
	0.2		dm <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uzłemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>