

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego**
Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**
Adres obiektu budowlanego: **Woliczka dz. nr 710**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-05-20**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty rozbirkowe**
Nazwa jednostki opracowującej: **Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury**

Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Mno ż. Krot . |
|------|---|--|------|------------|------------------------|
| | Kosztorys | Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego | | | |
| 1 | Element | Budynek i przybudówka | | | |
| 1.1 | KNR 404/507/3 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka zakładkowa i marsylska | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 2*13,05*5,04 | | 131,544000 | |
| | przybudówka | 6,00*2,50*1,44 | | 21,600000 | |
| | | RAZEM: | | 153,144000 | |
| | | | m2 | 153,144 | |
| 1.2 | KNR 404/507/5 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsior | m | 13,05 | |
| 1.3 | KNR 404/403/1 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach | m2 | 153,144 | |
| 1.4 | KNR 404/403/5 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | budynek | 13,05*6,00 | | 78,300000 | |
| | | RAZEM: | | 78,300000 | |
| | | | m2 | 78,300 | |
| 1.5 | KNR 404/403/4 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | przybudówka | 2,50*6,00 | | 15,000000 | |
| | | RAZEM: | | 15,000000 | |
| | | | m2 | 15,000 | |
| 1.6 | KNR 404/406/2 | Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | budynek | 13,05*6,00 | | 78,300000 | |
| | | RAZEM: | | 78,300000 | |
| | | | m2 | 78,300 | |
| 1.7 | KNR 404/404/2 | Rozebranie ścian zewnętrznych z bali | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | budynek | 2*(13,05+6,00)*2,20 | | 83,820000 | |
| | przybudówka | (2*2,50+6,00)*2,00 | | 22,000000 | |
| | | RAZEM: | | 105,820000 | |
| | | | m2 | 105,820 | |
| 1.8 | KNR 404/404/4 | Rozebranie ścian wewnętrznych z bali | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 2*6,00*2,20 | | 26,400000 | |
| | | RAZEM: | | 26,400000 | |
| | | | m2 | 26,400 | |
| 1.9 | KNR 404/101/1 | Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (2*13,5+4*6,00)*0,30*0,50 | | 7,650000 | |
| | | RAZEM: | | 7,650000 | |
| | | | m3 | 7,650 | |
| 1.10 | KNR 404/109/4 | Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | parter | 1,00*1,00*2,20 | | 2,200000 | |
| | poddasze | 0,38*0,38*3,00 | | 0,433200 | |
| | | RAZEM: | | 2,633200 | |
| | | | m3 | 2,633 | |
| 1.11 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż drzwi i okien (ujęto w pozycji rozbiórka ścian gdzie nie potrącano otworów) | kpl. | 1 | |
| 2 | Element | Porządkowanie terenu działki | | | |
| 2.1 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Komin | 2,633 | | 2,633000 | |
| | podmurówka | 7,65 | | 7,650000 | |
| | inny gruz z działki 10% poz. powyższych | 1,03 | | 1,030000 | |
| | | RAZEM: | | 11,313000 | |
| | | | m3 | 11,313 | |
| 2.2 | KNR 404/1107/1 (1) | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5't | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | ryczałt 0,5T | 0,5 | | 0,500000 | |
| | | RAZEM: | | 0,500000 | |
| | | | t | 0,500 | |
| 2.3 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz drewna uzyskanego z rozbiórki i innego z porządkowania terenu ryczałt | kpl. | 1 | |
| 2.4 | KNR 201/505/4 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 300 | |
| 2.5 | Kalkulacja indywidualna | Likwidacja studni kopanej - demontaż cz. nadziemnych, zasypianie studni, wyplantowanie terenu. | kpl. | 1 | |

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Mno ż. Krot . |
|-----|-------------------------|---|------|-------|------------------------|
| 3 | Element | Wartość materiałów uzyskanych z rozbiórki | | | |
| 3.1 | Kalkulacja indywidualna | Wartość materiałó uzyskanych z rozbiórki | kol. | 1 | -1 |