

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w m. Dąbrowa  
Nazwy i kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
Adres obiektu budowlanego: Dąbrowa  
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168  
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-11-28  
Nazwa obiektu lub robót: liniowy

z. Stępa Kierownika Referatu  
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

mgr inż.  Helena Nowak

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys		<b>Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w m. Dąbrowa</b>			
1	Element		<b>Element</b>			
1.1	KNNR 5/901/2 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,25m3- słup przelotowy ŻN typu P-10/ŻN200 (ustój UB1)	słup	2	
1.2	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup rozgałęźny krańcowy do 10,5 m, - słup typu K1 - E 10,5/4,3 (ustój UB1)	słup	1	
1.3	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup narożny N3 i rozgał,- przel.-krańcowy RPK2 - 10.5 m, żerdź E-10.5/6 (ustój UB1)	słup	2	
1.4	KNNR 5/907/5		Uziemienie słupów, ułożenie uzimów pionowych i poziomych, kat. gruntu III	m	80	
1.5	KNNR 5/1002/1		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	5	
1.6	KNNR 5/1003/3 (1)		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody 3-żyłowe - YDY 3x1,5 mm2	kpl	5	
1.7	KNNR 5/1004/2		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - lampa np. NEXUS STREET M 60W,	szt	5	
1.8	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm2 -AsXSn 2x35 mm2 Wydanie: Dz.U. 114/2000	km	0,180	
1.9	KNNR 5/406/1		Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - montaż odgromnika 066/5kA z zaciskiem, masa do 2,5 kg Wydanie: Dz.U. 114/2000	szt	5	
1.10	Kalkulacja indywidualna		Montaż tabl. WO. oznaczeniowej A5/czerwona	kpl	5	